

APRESENTAÇÃO DE CARTA PROPOSTA

Itapipoca-CE 05 de Outubro de 2017

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2017

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a nossa proposta de preços para **contratação de empresa para execução dos serviços de engenharia para reforma geral do prédio da Câmara Municipal de Itapipoca**, objeto da referida Tomada de Preços.

O valor total da proposta é de **R\$ 264.011,88 (Duzentos e Sessenta e Quatro mil, Onze reais, oitenta e oito centavos)**, conforme planilha de preços e cronograma físico-financeiro, em anexo.

O prazo de conclusão de todas as obras e serviços é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data do recebimento da ordem de início dos serviços.

E o prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta), contados a partir desta data de apresentação.

Informamos que a taxa de BDI adotado para execução das obras e serviços é de 25,45% (Vinte e cinco inteiros e quarenta e cinco milésimos por cento) por cento, conforme composição analítica, em anexo.

Declaramos que nos preços propostos, estão incluídas todas as despesas de fornecimento dos materiais, máquinas, equipamentos e ferramental e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Declaramos que visitamos os locais das obras e serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução das obras e serviços.

Finalizando, declaramos que verificamos todos os projetos das obras e serviços, estando de acordo com as obras e serviços a serem executados, e que estamos de pleno acordo com todas as condições estipuladas no Edital da referida Tomada de Preço e seus anexos.

Reconheço por semelhança e
verdadeiramente a(s) firma(s) de

MARCIO ANDRÉ STEIGER

Lançada em minha presença.

Em teste, [assinatura] da verdade

Itapipoca(CE) 05 OUT 2017

[assinatura]

AMELIA DE SOUSA FROTA - 1ª TABELIA
ELIAB DE SOUSA FROTA - SUBSTITUTO
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Marcio André Steiger

Marcio André Steiger
Sócio Administrador
CPF: 801.025.650-15

Marcio André Steiger
SÓCIO - DIRETOR




CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA

OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA - REFORMA GERAL
 LOCAL: RUA FREI CASSIANO - CENTRO - ITAPIPOCA - CEARÁ
 DATA: JULHO DE 2017
 BDI: 25,97%
 Encargos sociais desonerados: 87,01% (hora) 49,68% (mês)
 OBSERVAÇÕES: BASE DE PREÇOS (TABELA SEINFRA 024.1-CE 2015)

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL	
REFORMA GERAL DO PRÉDIO DA CÂMARA							
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1 CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS							
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA TIPO BANNER	M2	6,00	231,43	1.388,58	
1.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							
1.2.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	M2	128,50	5,24	673,34	
1.2.2	C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	M2	273,82	7,85	2.149,49	
1.2.3	C1056	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	30,00	2,08	62,40	
						SUBTOTAL	4.273,81
2.0 PAREDES E PAINÉIS							
2.1 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO							
2.1.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	58,82	37,58	2.210,46	
						SUBTOTAL	2.210,46
3.0 SISTEMA DE COBERTA							
3.1 ESTRUTURA METALICA							
3.1.1	C1329	ESTRUTURA DE AÇO EM SHED VÃO DE 20M	M2	273,82	127,12	34.808,00	
3.2 TELHAS							
3.2.1	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO- TRAPEZOIDAL e = 0-7mm	M2	273,82	53,01	14.515,20	
3.3 DRENAGEM PLUVIAL							
3.3.1	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100 MM (4")	M	16,00	26,33	421,28	
						SUBTOTAL	49.744,48
4.0 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO							
4.1 CHAPISCO							
4.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	251,30	4,21	1.057,97	
4.2 EMBOÇO							
4.2.1	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR-TRAÇO 1:4	M2	251,30	22,56	5.669,33	
4.3 REBOCO							
4.3.1	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR-TRAÇO 1:4	M2	251,30	21,80	5.478,34	
4.4 REVESTIMENTO CERÂMICO							
4.4.1	C4445	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	19,74	68,14	1.345,08	
4.4.2	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	28,50	57,52	1.639,32	
4.4.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA- JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA- ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	28,50	7,01	199,79	
4.4.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA- JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA- ACIMA 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	28,50	4,98	141,93	
4.4.5	C4096	DIVISÓRIA DE GRANITO E=3CM	M2	25,90	397,60	10.297,84	
						SUBTOTAL	25.829,60
5.0 PISO INTERNO E EXTERNO							
5.1 LASTROS							
5.1.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	12,72	25,64	326,14	
5.2 PISOS INTERNOS							
5.2.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIAS/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 ESP = 3cm	M2	12,72	17,35	220,69	
5.2.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	12,72	65,43	832,27	
5.2.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA- JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA- ACIMA 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	12,72	4,98	63,35	
						SUBTOTAL	1.442,45
6.0 INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA							
6.1 DISTRIBUIÇÃO							
6.1.1	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	3,00	15,48	46,44	
6.2 LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS							
6.2.1	C5555	SOQUETE PRÁTICO - PADRÃO POPULAR	UN	5,00	6,10	30,50	
6.2.2	C1765	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W	UN	10,00	12,64	126,40	
6.3 TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS							
6.3.1	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	18,00	10,93	196,74	
6.3.2	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	7,00	11,03	77,21	
6.3.3	C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	UN	2,00	29,30	58,60	
6.3.4	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	25,62	25,62	
6.4 OUTROS ELEMENTOS							
6.4.1	C1947	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM LED BRANCO PARA FIXAÇÃO LATERAL EM LINHA COM DISPERSÃO A 90 GRAUS E SUPORTE DE ALUMÍNIO, ALIMENTAÇÃO POR DRIVER REMOTO EM CORRENTE CONTINUA	M	7,00	619,91	4.339,37	
6.4.2	C4116	ILUMINAÇÃO DE LED	UN	40,00	51,40	2.056,00	
6.4.3	C1947	PONTO ELÉTRICO- MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	30,00	152,21	4.566,30	
						SUBTOTAL	11.523,18
7.0 ACABAMENTOS PARA TETOS							
7.1 FORRO							


 Rep
 P
 P
 P

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA

OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA - REFORMA GERAL
LOCAL: RUA FREI CASSIANO - CENTRO - ITAPIPOCA - CEARÁ
DATA: JULHO DE 2017
BDI: 25,97%
Encargos sociais desonerados: 87,01% (hora) 49,68% (mês)
OBSERVAÇÕES: BASE DE PREÇOS (TABELA SEINFRA 024.1-CE 2015)

PLANILHA ORÇAMENTARIA

7.1.1	C4294	FORRO DE GESSO ACARTONATO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	418,25	46,30	19.364,98	
						SUBTOTAL	19.364,98
8.0 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS							
8.1 BANCADAS E MESAS EM GRANITOS							
8.1.1	C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E = 3 CM (COLOCADO)	M2	14,70	378,81	5.568,51	
8.1.2	C3442	CAIXA D'AGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	UN	3,00	394,89	1.184,67	
8.2 EQUIPAMENTOS E APARELHOS							
8.2.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/CONTROLE REMOTO - CAP 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	4,00	2.200,00	8.800,00	
8.2.2	C3861	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/CONTROLE REMOTO - CAP 1,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	3,00	3.100,00	9.300,00	
						SUBTOTAL	24.853,18
9.0 PINTRUA INTERNA E EXTERNA							
9.1 PINTRUA INTERNA E EXTERNA							
9.1.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	2.486,73	10,04	24.966,77	
9.1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	2.486,73	12,53	31.158,73	
9.2 PINTRUA ESQUADRIAS DE MADEIRA							
9.2.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	168,00	13,71	2.303,28	
9.3 SUPERFÍCIES METÁLICAS							
9.3.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	256,00	23,91	6.120,96	
						SUBTOTAL	64.549,74
10.0 LIMPEZA GERAL							
10.1 LIMPEZA							
10.1.1	C1628	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	1.110,00	6,00	6.660,00	
						SUBTOTAL	6.660,00
						Total Geral SEM B.D.I.	210.451,88
						B.D.I. - 25,45%	53.560,00
						VALOR COM B.D.I.	264.011,88

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR INTEGRAL DE R\$ 264.011,88
(DUZENTOS E SESENTA E QUATRO MIL, ONZE REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS)

Márcio André Steiger
SÓCIO - DIRETOR

Márcio André Steiger

Glauco Bezerra Pereira F. Ma

Glauco Bezerra
Engº Civil
CREA-CE. 56700/CE

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA

OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA - REFORMA GERAL
LOCAL: RUA FREI CASSIANO - CENTRO - ITAPIPOCA - CEARÁ
DATA: JULHO DE 2017
BDI: 25,97%
Encargos sociais desonerados: 87,01% (hora) 49,68% (mês)
OBSERVAÇÕES: BASE DE PREÇOS (TABELA SEINFRA 024.1-CE 2015)

PLANILHA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REFORMA GERAL DO PRÉDIO DA CÂMARA

C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11530	MONTADOR	H	3,0000	7,2000	21,6000
12391	PEDREIRO	H	3,0000	7,2000	21,6000
12543	SERVENTE	H	3,0000	4,8800	14,6400
				Total:	57,8400
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	16,2300	2,7591
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	UN	0,1700	17,6000	2,9920
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	M	1,5000	22,4000	33,6000
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1,0000	79,3900	79,3900
				Total:	118,7411
SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0125	278,0350	3,4754
				Total:	3,4754
				Total Simples:	180,06
				Encargos Sociais:	51,37
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	231,43

C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,0500	7,2000	0,3600
12543	SERVENTE	H	0,5000	4,8800	2,4400
				Total:	2,8000
				Total Simples:	2,80
				Encargos Sociais:	2,44
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	5,24

C1054 - DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11530	MONTADOR	H	0,0750	7,2000	0,5400
12543	SERVENTE	H	0,7500	4,8800	3,6600
				Total:	4,2000
				Total Simples:	4,20
				Encargos Sociais:	3,65
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	7,85

C1056 - DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,1000	7,2000	0,7200
12543	SERVENTE	H	0,0800	4,8800	0,3904
				Total:	1,1104
				Total Simples:	1,11
				Encargos Sociais:	0,97
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	2,08

C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,0000	7,2000	7,2000
12543	SERVENTE	H	1,1200	4,8800	5,4656
				Total:	12,6656
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0150	46,0000	0,6900
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,1800	0,7400	1,6132
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,1800	0,5000	1,0900
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000	0,4200	10,5000
				Total:	13,8932
				Total Simples:	26,56
				Encargos Sociais:	11,02
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	37,58

C1329 - ESTRUTURA DE AÇO EM SHED VAO DE 20m - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10037	AJUDANTE	H	2,1600	5,6000	12,0960
11530	MONTADOR	H	2,5000	7,2000	18,0000
				Total:	30,0960
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	KG	15,4000	4,6000	70,8400

FM CONSTRUTORA E EDIFICAÇÕES LTDA - ME

Rua F, 573 – Lot. Brisa do Norte – Bairro Julho II – Itapipoca – CE

CNPJ: 23.668.534/0001-96

Total: 70.8400
Total Simples: 100,94
 Encargos Sociais: 26,18
 Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 127,12

C2554 - TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
11530	MONTADOR	H	0,3000	7,2000	2,1600
12543	SERVENTE	H	0,3000	4,8800	1,4840
				Total:	3,6240
MATERIAIS		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
11215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	UN	3,0000	1,8200	5,4600
11920	TALA DE AJUSTE	UN	3,0000	0,2700	0,8100
18434	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2	1,0000	39,9600	39,9600
				Total:	46,2300
				Total Simples:	49,85
				Encargos Sociais:	3,16
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	53,01

C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5200	5,6000	2,9120
12320	ENCANADOR	H	0,5200	7,2000	3,7440
				Total:	6,6560
MATERIAIS		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0250	38,2500	0,9563
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0400	27,3000	1,0920
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4')	M	1,0100	9,3300	9,4233
				Total:	11,4716
				Total Simples:	18,13
				Encargos Sociais:	5,79
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	23,92

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,1000	7,2000	0,7200
12543	SERVENTE	H	0,1500	4,8800	0,7320
				Total:	1,4520
MATERIAIS		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	46,0000	0,2806
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,5000	1,2150
				Total:	1,4956
				Total Simples:	2,95
				Encargos Sociais:	1,26
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	4,21

C1221 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,6000	7,2000	4,3200
12543	SERVENTE	H	0,8000	4,8800	3,9040
				Total:	8,2240
MATERIAIS		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0243	46,0000	1,1178
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	7,3000	0,5000	3,6500
				Total:	4,7678
				Total Simples:	12,99
				Encargos Sociais:	7,16
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	20,15

C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,6000	7,2000	4,3200
12543	SERVENTE	H	0,6000	4,8800	2,9280
				Total:	7,2480
SERVIÇOS		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,0250	287,2360	7,1809
				Total:	7,1809
				Total Simples:	14,43
				Encargos Sociais:	7,37
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	21,80

C4445 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,7200	7,2000	5,1840
12543	SERVENTE	H	0,7200	4,8800	3,5136
				Total:	8,6976
MATERIAIS		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
16500	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	32,6100	35,8710
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,0000	2,0000	16,0000
				Total:	51,8710
				Total Simples:	60,57
				Encargos Sociais:	7,57
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	68,14

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

C4442 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,7200	7,2000	5,1840
12543	SERVENTE	H	0,7200	4,8800	3,5136
				Total:	8,6976
MATERIAIS		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
16497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	M2	1,1000	30,2300	33,2530
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	4,0000	2,0000	8,0000
				Total:	41,2530
				Total Simples:	49,95
				Encargos Sociais:	7,57
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	57,52

C1102 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,2300	7,2000	1,6560
12543	SERVENTE	H	0,2300	4,8800	1,1224
				Total:	2,7784
MATERIAIS		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,6610	2,7500	1,8178
				Total:	1,8178
				Total Simples:	4,60
				Encargos Sociais:	2,41
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	7,01

C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,2000	7,2000	1,4400
12543	SERVENTE	H	0,2000	4,8800	0,9760
				Total:	2,4160
MATERIAIS		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,1690	2,7500	0,4648
				Total:	0,4648
				Total Simples:	2,88
				Encargos Sociais:	2,10
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	4,98

C4096 - DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	2,4000	7,2000	17,2800
12543	SERVENTE	H	4,8000	4,8800	23,4240
				Total:	40,7040
MATERIAIS		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0040	50,0000	0,2000
10799	CIMENTO BRANCO	KG	0,7000	2,8100	1,9670
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,6000	0,5000	0,8000
11621	PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA)	KG	1,3000	2,7000	3,5100
17917	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3CM	M2	1,0000	315,0000	315,0000
				Total:	321,4770
				Total Simples:	362,18
				Encargos Sociais:	35,42
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	397,60

C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0360	13,8268	0,4978
				Total:	0,4978
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,4000	7,2000	2,8800
12543	SERVENTE	H	1,1000	4,8800	5,3680
				Total:	8,2480
MATERIAIS		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0332	46,0000	1,5272
10280	BRITA	M3	0,0440	56,0000	2,4640
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	11,0000	0,5000	5,5000
				Total:	9,4912
				Total Simples:	18,24
				Encargos Sociais:	7,40
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	25,64

C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,2500	7,2000	1,8000
12543	SERVENTE	H	0,5500	4,8800	2,6840
				Total:	4,4840
MATERIAIS		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0365	46,0000	1,6790
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	14,5800	0,5000	7,2900
				Total:	8,9690
				Total Simples:	13,45
				Encargos Sociais:	3,90
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	17,35

C3001 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

Ryff
Reten

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficient e	Preço	Total
11328 LADRILHISTA	H	0,6000	7,2000	4,3200
12543 SERVENTE	H	0,6000	4,8800	2,9280
			Total:	7,2480
MATERIAIS	Unidade	Coefficient e	Preço	Total
16500 CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	32,6100	35,8710
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,0000	2,0000	16,0000
			Total:	51,8710
			Total Simples:	59,12
			Encargos Sociais:	6,31
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	65,43

C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficient e	Preço	Total
11328 LADRILHISTA	H	0,2000	7,2000	1,4400
12543 SERVENTE	H	0,2000	4,8800	0,9760
			Total:	2,4160
MATERIAIS	Unidade	Coefficient e	Preço	Total
10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,1690	2,7500	0,4648
			Total:	0,4648
			Total Simples:	2,88
			Encargos Sociais:	2,10
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	4,98

C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficient e	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3000	5,6000	1,6800
12312 ELETRICISTA	H	0,3000	7,2000	2,1600
			Total:	3,8400
MATERIAIS	Unidade	Coefficient e	Preço	Total
10980 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	1,0000	8,3000	8,3000
			Total:	8,3000
			Total Simples:	12,14
			Encargos Sociais:	3,34
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	15,48

C3555 - SOQUETE PRATICO - PADRÃO POPULAR

C3580 - SOQUETE DE BAQUELITE - PADRÃO POPULAR - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficient e	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1500	5,6000	0,8400
12312 ELETRICISTA	H	0,1500	7,2000	1,0800
			Total:	1,9200
MATERIAIS	Unidade	Coefficient e	Preço	Total
16130 SOQUETE DE BAQUELITE (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	1,0000	2,5100	2,5100
			Total:	2,5100
			Total Simples:	4,43
			Encargos Sociais:	1,67
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	6,10

C1765 - LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO) - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficient e	Preço	Total
12312 ELETRICISTA	H	0,3000	7,2000	2,1600
			Total:	2,1600
MATERIAIS	Unidade	Coefficient e	Preço	Total
11463 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W	UN	1,0000	8,6000	8,6000
			Total:	8,6000
			Total Simples:	10,76
			Encargos Sociais:	1,88
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	12,64

C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficient e	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2100	5,6000	1,1760
12312 ELETRICISTA	H	0,2100	7,2000	1,5120
			Total:	2,6880
MATERIAIS	Unidade	Coefficient e	Preço	Total
12119 TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	UN	1,0000	5,9000	5,9000
			Total:	5,9000
			Total Simples:	8,59
			Encargos Sociais:	2,34
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	10,93

C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficient e	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2100	5,6000	1,1760
12312 ELETRICISTA	H	0,2100	7,2000	1,5120
			Total:	2,6880
MATERIAIS	Unidade	Coefficient e	Preço	Total
11255 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,0000	6,0000	6,0000
			Total:	6,0000
			Total Simples:	8,69
			Encargos Sociais:	2,34
			Valor BDI:	0,00

Valor Geral: R\$ 1,03

C1483 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5300	5,6000	2,9680
12312	ELETRICISTA	H	0,5300	7,2000	3,8160
				Total:	6,7840
MATERIAIS		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
11265	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 1TOMADA 2POLOS	UN	1,0000	16,7000	16,7000
				Total:	16,7000
					Total Simples: 23,48
					Encargos Sociais: 5,91
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 29,39

C1489 - INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5300	5,6000	2,9680
12312	ELETRICISTA	H	0,5300	7,2000	3,8160
				Total:	6,7840
MATERIAIS		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
11267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000	12,9300	12,9300
				Total:	12,9300
					Total Simples: 19,71
					Encargos Sociais: 5,91
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 25,62

C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,0000	5,6000	16,8000
12312	ELETRICISTA	H	3,0000	7,2000	21,6000
12543	SERVENTE	H	2,5000	4,8800	12,2000
				Total:	50,6000
MATERIAIS		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	12,0000	1,2100	14,5200
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,0000	1,0600	1,0600
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,0000	7,4100	7,4100
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000	2,1000	2,1000
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,1000	8,3000	0,8300
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,0000	3,2000	9,6000
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	1,0000	2,1000	2,1000
11181	FITA ISOLANTE	M	3,0000	0,6900	2,0700
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN	1,0000	16,2300	16,2300
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,0000	0,8300	1,6600
				Total:	57,5800
					Total Simples: 108,18
					Encargos Sociais: 44,03
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 152,21

C4116 - TRANSFORMADOR PARA LEDS - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0000	5,6000	5,6000
12312	ELETRICISTA	H	1,0000	7,2000	7,2000
				Total:	12,8000
MATERIAIS		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
17937	TRANSFORMADOR PARA LEDS	UN	1,0000	27,4600	27,4600
				Total:	27,4600
					Total Simples: 40,26
					Encargos Sociais: 11,14
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 51,40

C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,0000	5,6000	16,8000
12312	ELETRICISTA	H	3,0000	7,2000	21,6000
12543	SERVENTE	H	2,5000	4,8800	12,2000
				Total:	50,6000
MATERIAIS		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	12,0000	1,2100	14,5200
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,0000	1,0600	1,0600
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,0000	7,4100	7,4100
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000	2,1000	2,1000
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,1000	8,3000	0,8300
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,0000	3,2000	9,6000
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	1,0000	2,1000	2,1000
11181	FITA ISOLANTE	M	3,0000	0,6900	2,0700
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN	1,0000	16,2300	16,2300
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,0000	0,8300	1,6600
				Total:	57,5800
					Total Simples: 108,18
					Encargos Sociais: 44,03
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 152,21

C4294 - FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2

MATERIAIS		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
18292	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO	M2	1,0000	46,3000	46,3000
				Total:	46,3000
					Total Simples: 46,30

FM CONSTRUTORA E EDIFICAÇÕES LTDA - ME

Rua F, 573 – Lot. Brisa do Norte – Bairro Julho II – Itapipoca – CE

CNPJ: 23.668.534/0001-96

[Handwritten signatures and marks]

Encargos Sociais: 0,00
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 46,30

C0357 - BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,2000	7,2000	8,6400
12543	SERVENTE	H	2,0000	4,8800	9,7600
				Total:	18,4000
MATERIAIS		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0080	50,0000	0,4000
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,2000	0,5000	1,6000
11230	BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm	M2	1,0000	342,4000	342,4000
				Total:	344,4000
					Total Simples: 362,80
					Encargos Sociais: 16,01
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 378,81

C3442 - CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,7000	4,8800	3,4160
				Total:	3,4160
MATERIAIS		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
18665	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	UN	1,0000	388,5000	388,5000
				Total:	388,5000
					Total Simples: 391,92
					Encargos Sociais: 2,97
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 394,89

C3860 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) - UN

MATERIAIS		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
17350	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	UN	1,0000	2.200,0000	2.200,0000
				Total:	2.200,0000
					Total Simples: 2.200,00
					Encargos Sociais: 0,00
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 2.200,00

C3861 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) - UN

MATERIAIS		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
17351	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,50 TR (FORN. E MONTAGEM)	UN	1,0000	3.100,0000	3.100,0000
				Total:	3.100,0000
					Total Simples: 3.100,00
					Encargos Sociais: 0,00
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 3.100,00

C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2000	5,6000	1,1200
12395	PINTOR	H	0,3000	7,2000	2,1600
				Total:	3,2800
MATERIAIS		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5500	0,2200
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,7000	5,2600	3,6820
				Total:	3,9020
					Total Simples: 7,18
					Encargos Sociais: 2,86
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 10,04

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3500	5,6000	1,9600
12395	PINTOR	H	0,4000	7,2000	2,8800
				Total:	4,8400
MATERIAIS		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5500	0,1375
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	10,0400	1,2048
12096	TINTA LATEX	L	0,1700	12,5700	2,1369
				Total:	3,4792
					Total Simples: 8,32
					Encargos Sociais: 4,21
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 12,53

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3500	5,6000	1,9600
12395	PINTOR	H	0,4000	7,2000	2,8800
				Total:	4,8400
MATERIAIS		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	10,4600	0,4184
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	12,0000	1,9200
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	16,1800	2,1034
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5500	0,2200
				Total:	4,6618
					Total Simples: 9,50

Ruy
K...
...

Encargos Sociais: 4,21
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 13,71

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,8000	5,6000	4,4800
12395	PINTOR	H	0,8000	7,2000	5,7600
				Total:	10,2400
MATERIAIS					
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	10,4600	0,3138
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	12,0000	1,9200
11346	LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	2,2300	0,6690
12293	ZARCÃO	L	0,1200	15,4900	1,8588
				Total:	4,7616
Total Simples:					15,00
Encargos Sociais:					8,91
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					23,91

C1628 - LIMPEZA GERAL - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficient e	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,7000	4,5800	3,2060
				Total:	3,2100
Total Simples:					3,21
Encargos Sociais:					2,79
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					6,00

Glauco Bezerra Bezerra Filho

Glauco Bezerra
Engº Civil
CREA-CE. 56700/CE

Márcio André Steiger

Márcio André Steiger
SÓCIO - DIRETOR

Ruy
Ruy
[Signature]

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA

OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA - REFORMA GERAL
LOCAL: RUA FREI CASSIANO - CENTRO - ITAPIPOCA - CEARÁ
DATA: JULHO DE 2017
BDI: 25,97%
Encargos sociais desonerados: 87,01% (hora) 49,68% (mês)
OBS: BASE DE PREÇOS (TABELA SEINFRA 024.1-CE 2015)

COMPOSIÇÃO DE BDI

REFORMA GERAL DO PRÉDIO DA CÂMARA

DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração Central	4,01%
DF	Despesas Financeiras	1,11%
R	Riscos	0,56%
BENEFÍCIO		
S + G	Despesas Financeiras	0,40%
L	LUCRO	6,20%
IMPOSTOS		
I	IMPOSTOS	10,15%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB	4,50%
BDI =		25,45%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) (1 + DF) (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Marcio André Steiger

Márcio André Steiger
SÓCIO - DIRETOR

RFP

Glauco Bezerra Perini F. Thof...

RFP

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA

OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA - REFORMA GERAL
LOCAL: RUA FREI CASSIANO - CENTRO - ITAPIPOCA - CEARÁ
DATA: JULHO DE 2017
BDI: 25,97%
Encargos sociais desonerados: 87,01% (hora) 49,68% (mês)
OBS: BASE DE PREÇOS (TABELA SEINFRA 024.1-CE 2015)

PLANILHA DE IMPOSTOS E TAXAS

REFORMA GERAL DO PRÉDIO DA CÂMARA

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2017

RELAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS

1	ISS	2,00%
2	PIS	0,65%
3	CONFINS	3,00%
4	CPRB (CASO DESESONERAÇÃO DO INSS)	4,50%
TOTAL DOS IMPOSTOS		10,15%

Itapipoca-CE, 05 de outubro de 2017.

Glauco Bezerra Peres Filho

Glauco Bezerra
Engº Civil
CREA-CE. 56700/CE

Márcio André Steiger

Márcio André Steiger
SÓCIO - DIRETOR

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA

OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA - REFORMA GERAL
LOCAL: RUA FREI CASSIANO - CENTRO - ITAPIPOCA - CEARÁ
DATA: JULHO DE 2017
BDI: 25,97%
Encargos sociais desonerados: 87,01% (hora) 49,68% (mês)
OBS: BASE DE PREÇOS (TABELA SEINFRA 024.1-CE 2015)

RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

REFORMA GERAL DO PRÉDIO DA CÂMARA

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2017

Prezado Senhores.

Apresentamos a relação da equipe técnica que se encarregará da contratação de empresa para execução dos serviços de engenharia para reforma geral do prédio da Câmara Municipal de Itapipoca, objeto da referida Tomada de Preços.

RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

ITEM	NOME	FUNÇÃO	EXPERIÊNCIA	Declaro que autorizo e estarei disponível para execução dos serviços
1	MARCIO ANDRE STEIGER	Diretor	03 Anos	Marcio Andre Steiger
2	GLAUCO BEZERRA PEREIRA FILHO	Engenheiro	02 ANOS	Glaucio Bezerra P.F. Filho
3				
4				
5				

Itapipoca-CE, 05 de outubro de 2017.

Glaucio Bezerra Pereira Filho

Glaucio Bezerra
Engº Civil
CREA-CE. 56700/CE

Marcio Andre Steiger
Márcio André Steiger
SÓCIO - DIRETOR

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA

OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA - REFORMA GERAL
LOCAL: RUA FREI CASSIANO - CENTRO - ITAPIPOCA - CEARÁ
DATA: JULHO DE 2017
BDI: 25,97%
Encargos sociais desonerados: 87,01% (hora) 49,68% (mês)
OBS: BASE DE PREÇOS (TABELA SEINFRA 024.1-
CE 2015)

RELAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

REFORMA GERAL DO PRÉDIO DA CÂMARA

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2017

Prezado Senhores.

Apresentamos a relação das máquinas e equipamentos que estarão à disposição para contratação de empresa para execução dos serviços de engenharia para reforma geral do prédio da Câmara Municipal de Itapipoca, objeto dareferida Tomada de Preços.

RELAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

ITEM	DISCRIÇÃO	MODELO	ANO DE FABRICAÇÃO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	QUANTIDADE
1	Betoneira	Menegotti	2015	Bom	01
2					
3					
4					
5					

Itapipoca-CE, 05 de outubro de 2017.

Glauco Bezerra Perini Filho

Glauco Bezerra
Engº Civil
CREA-CE. 56700/CE

Marcio André Steiger

Márcio André Steiger
SÓCIO - DIRETOR

RFP
[Handwritten signatures]

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA

OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA - REFORMA GERAL
LOCAL: RUA FREI CASSIANO - CENTRO - ITAPIPOCA - CEARÁ
DATA: JULHO DE 2017
BDI: 25,97%
Encargos sociais desonerados: 87,01% (hora) 49,68% (mês)
OBS: BASE DE PREÇOS (TABELA SEINFRA 024.1-CE 2015)

ORÇAMENTO RESUMO

REFORMA GERAL DO PRÉDIO DA CÂMARA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA GERAL DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA
LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL - ITAPIPOCA/CE

Nº	SERVIÇO - DISCRIÇÃO	%	VALOR TOTAL (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,03%	4.273,81
2	PAREDES DE PAINÉIS	1,05%	2.210,46
3	SISTEMA DE COBERTA	23,64%	49.744,48
4	RAVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	12,27%	25.829,60
5	PISO INTERNO E EXTERNO	0,69%	1.442,45
6	INS. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA	5,48%	11.523,18
7	ACABAMENTOS PARA TETOS	9,20%	19.364,98
8	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	11,81%	24.853,18
9	PINTURA INTERNA E EXTERNA	30,67%	64.549,74
10	LIMPEZA GERAL	3,16%	6.660,00
	TOTAL GERAL	100,00%	210.451,88

Itapipoca-CE, 05 de outubro de 2017.

Glauco Bezerra Peruchini Filho

Glauco Bezerra
Engº Civil
CREA-CE. 56700/CE

Marcio André Steiger

Marcio André Steiger
SÓCIO - DIRETOR

FM CONSTRUTORA E EDIFICAÇÕES LTDA - ME

Rua F, 573 – Lot. Brisa do Norte – Bairro Julho II – Itapipoca – CE

CNPJ: 23.668.534/0001-96

Rey
[Assinatura]

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAIPICOA

OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAIPICOA - REFORMA GERAL
 LOCAL: RUA FREI CASSIANO - CENTRO - ITAIPICOA - CEARA
 DATA: JULHO DE 2017
 BDI: 25,97%
 Encargos sociais desonerados: 87,01% (Itraj) 49,68% (mês)
 OBS: BASE DE PREÇOS (TABELA SEINFRA 024.1-CE 2015)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFORMA GERAL DO PRÉDIO DA CÂMARA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.273,81	100,00%	4.273,81								
2	PAREDES DE PAINEIS	R\$ 2.210,46	100,00%	2.210,46								
3	SISTEMA DE COBERTA	R\$ 49.744,48	50,00%	24.872,24	50,00%	24.872,24						
4	RAVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	R\$ 25.829,60	20,00%	5.165,92	40,00%	10.331,84	40,00%	10.331,84				
5	PISO INTERNO E EXTERNO	R\$ 1.442,45			50,00%	721,22	50,00%	721,22				
6	INS. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA	R\$ 11.523,18							50,00%	5.761,59		
7	ACABAMENTOS PARA TETOS	R\$ 19.364,98							50,00%	9.682,49		
8	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 24.853,18							20,00%	4.970,64	80,00%	19.882,54
9	PINTURA INTERNA E EXTERNA	R\$ 64.549,74									100,00%	64.549,74
10	LIMPEZAGERAL	R\$ 6.660,00									100,00%	6.660,00
	TOTAL GERAL	R\$ 210.451,88	17%	36.522,43	17%	35.925,30	13%	26.497,14	10%	20.414,72	43%	91.092,28
	TOTAL GERAL COM B.D.I	R\$ 264.011,88	17%	45.817,39	17%	45.068,29	13%	33.240,86	10%	25.610,26	43%	114.275,27
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 264.011,88	17%	45.817,39	34%	90.885,68	47%	124.126,34	57%	149.736,60	100%	264.011,87

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR INTEGRAL DE R\$ 264.011,88
 (DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, ONZE REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS)



Marcio Andre Steiger
 Márcio André Steiger
 SÓCIO - DIRETOR

Glauco Bezerra
 Engº Civil
 CREA-CE. 56700/ICE

